

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE CITTADINE

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA Elaborato 02

PROGETTO ESECUTIVO

Progettisti

Geom. Angelo Amabili



Geom. Romeo Capriotti




Geom. Antonio Palestini



Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Romeo Capriotti



Il Dirigente

Dott. Arch. Annalisa Sinatra



RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

L'intervento da eseguirsi, prevede la manutenzione straordinaria di tratti di strade dissestate e avvallate facenti parte del patrimonio comunale che a seguito di ricognizione dal servizio competente e su indicazione/proposta dell'Amministrazione sono stati individuati nell'allegata elenco.

Il presente progetto prevede:

La scarifica totale/parziale dell'asfalto esistente con macchina fresatrice, la spazzola pulitrice, il rullo, la cisterna spandi emulsione, l'impiego di macchina vibro finitrice per lo spandimento di conglomerato bituminoso tipo **tappetino di 1 e 2 categoria a caldo mentre** nei tratti più avvallati è prevista il riempimento con la fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo **bynder chiuso** debitamente rullato e compattato .

Il quadro economico del presente progetto è il seguente:

Importo dei lavori a misura	458.396,00
Oneri per la sicurezza	13.540,00
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	444.856,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale:	
■ Per lavori da eseguirsi in economia comprensivi di IVA con pagamento a fattura: a) realizzazione segnaletica b) riporto in quota di chiusini, realizzazione caditoie e ricariche buche con bynder.	29.604,00
■ Per IVA e tasse	102.000,00
■ Per spese tecniche	10.000,00
Importo totale a disposizione	141.604,00
Importo totale complessivo	600.000,00

Trattandosi di un intervento di piccola realizzazione e composto da un ridotto numero di lavorazioni, si omette la redazione delle relazioni specialistiche, dei calcoli esecutivi e del piano di realizzazione dell'opera.