



LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PONTE VIA PIEMONTE. TRATTAMENTO SUPERFICI AMMALORATE PILONI E SPALLE E RICOSTRUZIONE CALCESTRUZZO.

San Benedetto del Tronto Dicembre 2021	PROGETTO ESECUTIVO	Scala varie
Aggiornamento		Tavola T.05

FASI REALIZZATIVE

Progettista Architettonico: Ing. Nicola ANTOLINI	Settore LL.PP.
Collaboratori: Arch. Raffaella CAMELI	Settore LL.PP.

Progettista Strutture: Ing. Nicola ANTOLINI	Settore LL.PP.
Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione: Arch. Alfredo DI CONGETTO	Settore LL.PP.

Il Progettista Ing. Nicola ANTOLINI	Il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Nicola ANTOLINI	Il Dirigente del Settore Arch. Annalisa SIMATRA
--	--	--

FASI REALIZZATIVE	
1	FASE 1 = RIPRISTINO PILE AMMALORATE LAVORO SOTTO IMPALCATO
2	FASE 2 = LAVORAZIONI ESTRADOSSO IMPALCATO PONTE (LATO MONTE)
3	FASE 3 = LAVORAZIONI ESTRADOSSO IMPALCATO PONTE (LATO VALLE)

NOTA BENE:
 GLI INTERVENTI PREVISTI DEVONO ESSERE ESEGUITI IN ASSENZA DI TRAFFICO PREVIA DEVIAZIONE SU VIABILITÀ PROVVISORIA SEGUENDO LE FASI COSTRUTTIVE DESCRITTE NELL'APPOSITA TAVOLA